

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Termoizolacja części niższej i wyższej budynku Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze ul. Wojska Polskiego 116					
1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 64.79	m ² m ²		
				64.790	
				RAZEM	64.790
2	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 130.0	m m		
				130.000	
				RAZEM	130.000
3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 45	m m		
				45.000	
				RAZEM	45.000
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 86.21	m ² m ²		
				86.210	
				RAZEM	86.210
5	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 60.96	m ² m ²		
				60.960	
				RAZEM	60.960
6	KNNR 3 0101-03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukupu 60.96	m ³ m ³		
				60.960	
				RAZEM	60.960
7	KNNR 3 0204-02	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej murów nieotynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III 126.85	m ² m ²		
				126.850	
				RAZEM	126.850
8	KNR 4-01 0710-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 60	m ² m ²		
				60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 150	m m		
				150.000	
				RAZEM	150.000
10	KNR 5-08 0621-02	Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na cegle 75	szt. szt.		
				75.000	
				RAZEM	75.000
11	KNR 5-08 0601-01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły 30	szt. szt.		
				30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 5-08 0607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm 150	m m		
				150.000	
				RAZEM	150.000
13	KNR 5-08 0618-03	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych 20	szt. szt.		
				20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR 5-18 1603-08	Próby pomontażowe - badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy 10	uziom. uziom.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 4-01 0529-08	Naprawa przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 1.0 m z blachy z cynku 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 2-02 0509-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm- z blachy z cynku - montaż rynien z demontażu 130	m m		
				130.000	
				RAZEM	130.000
17	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 86.21	m ² m ²		
				86.210	
				RAZEM	86.210
18	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni - analogia gruntowanie środkami usuwającymi algi i grzyby 86.21	m ² m ²		
				86.210	
				RAZEM	86.210
19	Kalkulacja Własna	Wymiana (demontaż i montaż) istniejącej stolarki okiennej z drewna na PCV - dwuskrzydłowe o pow. ponad 2 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		32.03	m ²	32.030	
				RAZEM	32.030
20	Kalkulacja Własna	Wymiana (demontaż i montaż) istniejącej stolarki okiennej z drewna na PCV - jednoskrzydłowe o pow. do 2 m2	m ²		
		17.01	m ²	17.010	
				RAZEM	17.010
21	Kalkulacja Własna	Wymiana (demontaż i montaż) istniejącej stolarki okiennej z drewna na PCV - jednoskrzydłowe o pow. do 2 m2, szyba P2 i okucia antywłamaniowe III stopnia + klamka z przyciskiem	m ²		
		8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
22	Kalkulacja Własna	Wymiana (demontaż i montaż) istniejącej stolarki okiennej z drewna na PCV - jednoskrzydłowe o pow. do 1 m2	m ²		
		2.92	m ²	2.920	
				RAZEM	2.920
23	Kalkulacja Własna	Wymiana (demontaż i montaż) istniejącej stolarki- drzwi z drewna na PCV- jednoskrzydłowe o pow. ponad 2 m2	m ²		
		7.26	m ²	7.260	
				RAZEM	7.260
24	Kalkulacja Własna	Wymiana podokienników wew. betonowych na MDF o pow 05 do 1 m2	m ²		
		10.92	m ²	10.920	
				RAZEM	10.920
25	Kalkulacja Własna	Wymiana podokienników wew. betonowych na MDF o pow do 0,5 m2	m ²		
		7.53	m ²	7.530	
				RAZEM	7.530
26	Kalkulacja Własna	Demontaż podokienników zewn.	szt		
		27	szt	27.000	
				RAZEM	27.000
27	Kalkulacja Własna	Montaż na okno rolet zewn. typu "monoblok" o pow ponad 2 m2	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
28	Kalkulacja Własna	Montaż na okno olet zewn. typu "monoblok" o pow do 2 m2	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
29	Kalkulacja Własna	Uzupełnienie tynków w miejscach ubytków po wymianie okien i drzwi	m		
		179.14	m	179.140	
				RAZEM	179.140
30	Kalkulacja Własna	Dwukrotne malowanie bez gruntowania farbą emulsyjną ościerzy zewn.	m		
		179.14	m	179.140	
				RAZEM	179.140
31	Kalkulacja Własna	utyliczacja materiału z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	Kalkulacja Własna	Siatki przeciw insektom	m ²		
		14.70	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
33	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		626.94	m ²	626.940	
				RAZEM	626.940
34	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		104.15	m ²	104.150	
				RAZEM	104.150
35	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		626.94	m ²	626.940	
				RAZEM	626.940
36	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		97.4	m	97.400	
				RAZEM	97.400
37	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 10 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		626.94	m ²	626.940	
				RAZEM	626.940
38	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 2508	szt szt	2508.000	
				RAZEM	2508.000
39	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 4 cm 56.9	m ² m ²	56.900	
				RAZEM	56.900
40	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 87.30	m m	87.300	
				RAZEM	87.300
41	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 56.9	m ² m ²	56.900	
				RAZEM	56.900
42	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 626.94	m ² m ²	626.940	
				RAZEM	626.940
43	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 683.84	m ² m ²	683.840	
				RAZEM	683.840
44	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT Df 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 683.84	m ² m ²	683.840	
				RAZEM	683.840
45	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi 683.84	m ² m ²	683.840	
				RAZEM	683.840
46	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
48	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 818	m ² m ²	818.000	
				RAZEM	818.000
49	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 40.64	m ² m ²	40.640	
				RAZEM	40.640
50	Kalkulacja Własna	Utylizacja gruzu 4.5	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
51	KNP 02 1118-01.01	Licowanie płytkami glazurowanymi 12x25cm ścian o pow. do 1 m2 - analogia palety z płytek 14.904	m ² m ²	14.904	
				RAZEM	14.904