

D1	dachówka cementowa "BRAAS"	
	łaty	0.5-1cm
	kontrłaty	4cm
	wiatroizolacja ROCKWOOL (paroprzepuszczalna)	
	welna mineralna "SUPERROCK"	18cm
	ruszt stalowy (między rusztem welna mineralna)	4cm
D2	folia paroizolacyjna "BUDFOL"	12cm
	plyta GK mocowana do rusztu	1,5cm
D3	dachówka cementowa "BRAAS"	
	łaty	4x5cm
	kontrłaty	3x5cm
	wiatroizolacja ROCKWOOL (paroprzepuszczalna)	1,5cm

D2	welna mineralna "SUPERROCK"	18cm
	ruszt stalowy (między rusztem welna mineralna)	4cm
	folia paroizolacyjna "BUDFOL"	12cm
	plyta GK mocowana do rusztu	1,5cm


D3	dachówka cementowa "BRAAS"	
	łaty	4x5cm
	kontrłaty	3x5cm
	wiatroizolacja ROCKWOOL (paroprzepuszczalna)	1,5cm

P3	podłoga (parkiet, terakota na zaprawie klejowej)	
	wylewka samopoziomująca	0.5-1cm
	gładź cementowa	4cm
	folia "Budfol" klejona za zakład	0,2mm
	welna mineralna "Stroprock"	3cm
	strop teriva	24cm
P4	tylnk cem.-wap.	1,5cm

P4	podłoga (parkiet, terakota na zaprawie klejowej)	
	wylewka samopoziomująca	0.5-1cm
	gładź cementowa	4cm
	folia "Budfol" klejona za zakład	0,2mm
	welna mineralna "Stroprock"	3cm
	strop teriva	24cm
S1	welna mineralna "ECOROCK-L"	12cm
	tylnk mineralny	1,5cm

S1	tylnk systemowy na ścianie	1,5cm
	ocieplenie systemowe "ECOROCK"	12cm
	błoczek SILKA M24	18cm
	tylnk/gładź gipsowa	0,5cm

UWAGA :
UKŁAD WARSTW POSADZEK
JAK W PROJEKCIE ADAPTOWANYM



F1	tkanina filtracyjna	
	styropian ekstrudowany	12cm
	izolacja przeciwwilgociowa "Styrbit200"	3mm
	(na położu zagruntowanym emulsją "Asfalbit")	
	błoczek Silka M18	18cm
	izolacja przeciwwilgociowa "Styrbit200"	3mm
	(na położu zagruntowanym emulsją "Asfalbit")	
	styropian ekstrudowany	2cm

F2	styropian ekstrudowany	2cm
	izolacja przeciwwilgociowa "Styrbit200"	3mm
	(na położu zagruntowanym emulsją "Asfalbit")	
	błoczek Silka M24S	24cm
	izolacja przeciwwilgociowa "Styrbit200"	3mm
	(na położu zagruntowanym emulsją "Asfalbit")	
	styropian ekstrudowany	2cm

GRUPA ARCHIPELAG
ARCHIPELAG
JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "SŁONECZNIK" ARCH.

inwestor		POGOTOWIE OPIEKUNICZE w ZIELONEJ GÓRZE; ul. WOJSKA POLSKIEGO 116	
obiekt		Domki jednorodzinne "SŁONECZNIK" ul. WOJSKA POLSKIEGO 116	
tytuł		PRZEKRÓJ A-A	skala 1: 100
data grudzień 2009	autor	mgr inż. Andrzej Wałęjko upr.73/89/ZG	podpis
ZIELONA GÓRA ul. ARMII LUDOWEJ 12, tel. 68/3272953			numer Z A6